



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2021 a 2024"

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construção de praça na comunidade de mato grosso, Itacambira-MG .

Especificações Técnicas

1. Serviços preliminares:

1.1 – Canteiro de Obras: A empreiteira se encarregará de todo o canteiro de obras, das instalações, equipamentos e ferragens necessários para o desenvolvimento dos trabalhos. Deverão ser instaladas placas de obra, com dados e dimensões de acordo com modelo fornecido pela prefeitura Municipal de Itacambira.

1.2 – Cerca de arame liso com postes em eucalipto tratado.

2. pisos:

2.1 – Pisos em concreto com espessura de 8 cm FCK 13 MPA e juntas de dilatação.

3. Alvenaria e revestimentos:

3.1 Alvenaria de bloco de concreto cheio com armação, 15 mpa, esp. de 14 cm.

3.2 O reboco a ser aplicado em toda a alvenaria, será feito com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, na espessura de 2,0 cm, preparado para pintura, e só será iniciado após completa pega de argamassa das alvenarias.

3.3 Chapisco: compreendendo a execução de chapisco comum nas partes internas e externas de toda a alvenaria a ser rebocada com traço de 1:3 (cimento – areia lavada).

4. Paisagismo:

4.1 Fornecimento e instalação de banco em concreto aparente, sem encosto, polido com acabamento em verniz, esp. 5cm, comprimento 130cm, largura 40cm, altura 45cm. Locais de instalação indicados em projeto ou consultar o setor responsável para indicação dos locais.

4.2 Plantio e preparo de covas de árvores h mín. = 1,80 m com cova 60 x 60 x 60 cm, exceto fornecimento das mudas (confirmar a espécie de arvores a serem plantadas)

4.3 Plantio e preparo de covas de forração, exceto fornecimento das mudas (solicitar do município mudas de árvores)

4.4 Fornecimento de árvore - sibipuruna /ipê. (confirmar a espécie de arvores a serem plantadas).

4.5 Fornecimento e instalação de torneiras metálicas para irrigação/jardim, acabamento cromado.

4.6 Rede tubulação de água subterrânea. As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, soldável e que atendam as especificações da ABNT e nas dimensões apresentadas no projeto hidráulico

4.7 Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 25mm (3/4"), inclusive volante para acionamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2021 a 2024"

5.0 Equipamentos esportivos:

Apresentar modelos/fotos dos aparelhos antes da compra e instalação.

- 5.1 balançim com seis lugares metálico para playground
- 5.2 barra fixa metálica para playground
- 5.3 barras de alongamento metálico para playground
- 5.4 escada horizontal metálica para playground
- 5.5 escorregador médio metálico para playground
- 5.6 gangorra metálica com dois lugares
- 5.7 zanga burrinho metálico com duas pranchas
- 5.8 esqui duplo
- 5.9 multi-exercitador conjugado com 6(seis) funções distintas
- 5.10 pressão de pernas duplo conjugado
- 5.11 remada sentada
- 5.12 rotação diagonal dupla aparelho duplo conjugado
- 5.13 simulador de caminhada
- 5.14 simulador de caminhada

6.0 Elétrica:

- 6.1 luminária refletora para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 2 refletores de 250w em poste de concreto com 9 m de altura (completa). Os postes e as lâmpadas poderão ser substituídos por postes de qualidade superior com aprovação do município.
- 6.2 fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 6 mm², 90°C, 0,6/1kv
- 6.3 Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20 mm (3/4"), inclusive conexões. A fiação deverá ser embutida/subterrânea.
- 6.3 Quadro de distribuição de luz em pvc de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm
- 6.4 Disjuntor monopolar termomagnético 5ka

7 Pinturas

- 7.1 Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílico) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico
- 7.2 Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)

Geraldo Moisés Souza
Prefeito Municipal

Jonas Cezar Pereira
Eng. Civil CREA-MG 211570/D