

Itacambira, 31 de maio de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA 18.017.400/0001-75

Telefone: (38) 3254-1173





PLANILHA ORÇAMENTARIA

| OBRA: DESCRIÇÃO: LOCAL CLIENTE | | EXECUÇÃO DE PISO E FORRO NA CRECHE DE SÃO JOSÉ EXECUÇÃO DE PISO E FORRO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG | DATA: | | 31/05/2023 | | BDI: | 24,66% | |
|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | MÊS | DATA REF. |
| | | | SETOP SINAPI | mar/23 mai/23 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | ITEM | | | |
| SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMI | IÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 568,4 |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | M2 | 2,20 | 207,28 | 258,40 | 456,02 | 568,4 |
| 1.2 | PISOS E REVESTIMI | ENTOS | | | | | | 32.746,59 | 40.823,2 |
| 1.2.1 | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | SETOP | M2 | 241,59 | 110,65 | 137,94 | 26.731,93 | 33.324,92 |
| 1.2.2 | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | SETOP | M | 150,63 | 39,93 | 49,78 | 6.014,66 | 7.498,3 |
| 1.3 | FORRO | | | | | | 0,00 | 14.877,03 | 18.545,4 |
| 1.3.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ M2 O. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 207,49 | 71,70 | 89,38 | 14.877,03 | 18.545,4 |
| 1.4 | ADMINISTRAÇÃO | · | | | | | 0,00 | 1.616,06 | 2.014,5 |
| 1.4.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO | SETOP | % | 1 | 1.616,06 | 2.014,58 | 1.616,06 | 2.014,5 |
| 1.5 | LIMPEZA | | | | | | | 1.242,71 | 1.548,5 |
| 1.5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 6,46 | M2 | 192,37 | 6,46 | 8,05 | 1.242,71 | 1.548,5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | VALOR ORÇAMENTO: | 50.938,41 |
|---|---------------------|-----------|
| Deverão ser pagos somente os serviços devidamente executados no local e aprovados pela prefeitura Municipal de Itacambira | VALOR TOTAL C/ BDI: | 63.500,38 |

JONAS CEZAR PEREIRA GERALDO MOISÉS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG