




PLANTA - 1º PAVIMENTO  
UBS TIPO 1 - 1 LOTE - ACLIVE/PLANO  
ESCALA 1/50



PLANTA - 2º PAVIMENTO  
UBS TIPO 1 - 1 LOTE - ACLIVE/PLANO  
ESCALA 1/50



PLANTA - CAIXA D'ÁGUA  
UBS TIPO 1 - 1 LOTE - ACLIVE/PLANO  
ESCALA 1/50



IMPLANTAÇÃO  
UBS TIPO 1 - 1 LOTE - ACLIVE/PLANO  
ESCALA 1/200  
LOTE - ÁREA CONSIDERADA: 360m²  
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 400,83m²


QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO		<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>PAREDE PISO</div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>TETOS RODAPE</div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>BONECA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO</div></div>
PISO				
A1	PISO EM PORCELANATO BIANCOGRÉS, 52X52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP OU EQUIVALENTE.			
TETO				
B1	PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMBRILHO COR BRANCO NEVE, REF. TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE.			
RODAPE				
C1	RODAPE EM PORCELANATO BIANCOGRÉS 52X52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP - H=10cm OU EQUIVALENTE.			
PAREDE INTERNA				
D1	PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, REF. SIVINIL OU EQUIVALENTE			
D2	CERÂMICA 20X20cm, ELIANE, FORMA WHITE MATE COM 3mm DE REJANTE, NA COR BRANCA, OU EQUIVALENTE ATÉ A ALTURA DE 180cm. ARREMATAR A CERÂMICA EM FRISO DE GRANITO - H=4cm. ACIMA: PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE - REF. SIVINIL OU EQUIVALENTE.			
D3	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 20x20cm, ELIANE, FORMA WHITEMATE, COM 3mm DE REJANTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO OU EQUIVALENTE.			
D4	EM TODOS OS AMBIENTES QUE HÁ LAVATÓRIO DE MÃOS, DEVERÁ SER INSTALADA FAIXA EM PASTILHA DE VIDRO CONFORME DESCRITO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES			
PAREDE EXTERNA				
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR AZUL MINERAL E329, REF. TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.				
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR GOMABADA R243, REF. TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.				
PERFIL EM AÇO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR COLORADO REF. 622 - CORAL / CORALITE OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.				

QUADRO DE ESQUADRIAS				
COD.	LARG.XH PEITRIL	QNT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
J01	193 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J02	405 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J03	237 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J04	225 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J05	265 x 140 120	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J06	330 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J07	275 x 140 120	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J08	60 x 70 120	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J09	90 x 70 190	06	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J10	225 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J11	125 x 70 190	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J12	85 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J13	165 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J14	165 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J15	224 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J16	185 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J17	132 x 140 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA CORREER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J18	224 x 70 190	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PEL. JATEADA ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
J19	342 x 200 200	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO.
GUICHÊ	60 x 60 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	GUICHÊ - JANELA TIPO GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR
P80	80 x 210	19	MADERA	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
PT80	80 x variável	01	METALON 30 x 20 mm	PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR, 1 FOLHA, "ALTURA CONFORME PATAMAR ESCADA, CORTAR CHAMFRADO CONFORME MEDIDAS NO LOCAL.
PV80	80 x 260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA JATEADA	PORTA ABRIR (80X260) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm COM PEL. JATEADA, COM BANCHEIRA FIXA ATE A ALTURA DO VÃO, PUXADORES EM INOX.
P90	90 x 210	04	MADERA	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P90A	90 x 210	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm.
P120	120 x 260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	PORTA PIVOTANTE (120X260) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, COM BANCHEIRA FIXA ATE A ALTURA DO VÃO, PUXADORES EM INOX.
P120	120 x 210	03	MADERA	PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
PT120	120 x 210	02	METALON 30 x 20 mm	PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS COM TEIA MOSQUITEIRO
PT120A	120 x 210	02	METALON 30 x 20 mm	PORTA VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS
PA120	120 x 210	01	METALON 30 x 20 mm	PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS
P110	110 x 210	01	MADERA	PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
PT110	110 x 210	01	MADERA	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P75	75 x 210	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm.

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAR EM CENTÍMETROS.
- 5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCHEIRAS E DIVISÓRIAS.
- 6-AS PAREDES REPRESENTADAS (B+W) SE LINTAM AOS PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVENDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12cm). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAR METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROPRIADOS PARA VIDA.
- 7-O PROJETO JÁ ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.




SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO  
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO:  
**UBS MINAS - PROJETO MODELO**

PROJETO:  
**UBS TIPO 1 - 1 LOTE - ACLIVE/PLANO**

LOGRADOURO:

CIDADE: LOTE/QUADRA:  AUTOR: ARG. PAULO TRAJANO MENEZES JR. CAU 57615-8

RESPONSÁVEL:	VERIFICADO POR:	DESCRIÇÃO:	<b>PROJETO ARQUITETÔNICO</b>
DATA:	DATA:	LAYOUT IMPLANTAÇÃO	
FORMATO:	REVISÃO:	ESCALA:	
A0	02/03	IND	

ARQUIVO: UBS\_T1A\_EKE\_ARG\_R02.DWG