



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 a 2028"

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		CONFEÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADA) COM SINALIZAÇÃO	DATA:		20/03/2025		BDI:	23,41%	
			FORTE	VERSÃO		REFERENCIA			
LOCAL		ITACAMBIRA/MG	SETOP	SEM DESONERAÇÃO		ago/23			
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		dez/24			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.201,30	1.482,53
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	2,40	500,54	617,72	1.201,30	1.482,53
1.2	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL							82.618,96	101.958,90
1.2.1	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	SINAPI	M2	552,00	1,20	1,48	662,40	816,96
1.2.2	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (RR-2C)	SETOP	M2	552,00	1,88	2,32	1.037,76	1.280,64
1.2.3	RO-14019	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	SETOP	M3	66,24	1.045,68	1.290,48	69.265,84	85.481,40
1.2.4	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte > - Pintura de Ligação (MONTES CLAROS A ITACAMBIRA) - DMT=99,6 KM	SETOP	TXKM	27,5	0,78	0,96	21,44	26,39
1.2.5	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte =(MONTES CLAROS A ITACAMBIRA) - DMT=99,6 KM	SETOP	TXKM	112,2	0,78	0,96	87,48	107,67
1.2.8	RO-41367	Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (Densidade de material solto)	SETOP	M²XKM	8.187,3	1,41	1,74	11.544,04	14.245,84
1.3	SINALIZAÇÃO							19.793,65	24.426,59
1.3.1	102509	Pintura de faixa em ondulação com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm,aplicação manual. AF_05/2021(INCLUI SINALIZACAO VERTICAL "PARE")	SINAPI	M2	600,90	32,94	40,65	19.793,65	24.426,59
VALOR TOTAL:									127.868,02

JONAS CESAR PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA