



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102573-30 | Nº TransfereGOV 981831/2025 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PISTA DE CAMINHADA E PORTAO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE DO | MUNICÍPIO / UF ITACAMBIRA/MG | BDI 1 21,15% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PISTA DE CAMINHADA E PORTAO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE DO MUNICIPIO | | | | | | | | | 76.258,83 | |
| 1. | | | PISTA DE CAMINHADA CAMPO DE FUTEBOL ITACAMBIRA | | | | | - | 76.258,83 | |
| 1.1. | | | SERVICO PRELIMINARES | | | | | - | 1.473,43 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,40 | 506,75 | BDI 1 | 613,93 | 1.473,43 | RA |
| 1.2. | | | MURO DE ARRIMO | | | | | - | 42.192,04 | |
| 1.2.1. | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 7,20 | 77,29 | BDI 1 | 93,64 | 674,21 | RA |
| 1.2.2. | SETOP | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 36,00 | 58,59 | BDI 1 | 70,98 | 2.555,28 | RA |
| 1.2.3. | SETOP | ED-29547 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 47,90 | 13,93 | BDI 1 | 16,88 | 808,55 | RA |
| 1.2.4. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 189,60 | 13,83 | BDI 1 | 16,76 | 3.177,70 | RA |
| 1.2.5. | SETOP | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 7,20 | 797,83 | BDI 1 | 966,57 | 6.959,30 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 60,00 | 12,01 | BDI 1 | 14,55 | 873,00 | RA |
| 1.2.7. | SETOP | ED-48218 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 144,00 | 109,33 | BDI 1 | 132,45 | 19.072,80 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 72,00 | 92,53 | BDI 1 | 112,10 | 8.071,20 | RA |
| 1.3. | | | PISO | | | | | - | 23.211,09 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 189,00 | 101,37 | BDI 1 | 122,81 | 23.211,09 | RA |
| 1.4. | | | PORTAO E GRADE | | | | | - | 9.382,27 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0,32 | 219,61 | BDI 1 | 266,06 | 85,14 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12,84 | 11,97 | BDI 1 | 14,50 | 186,18 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4,53 | 17,25 | BDI 1 | 20,90 | 94,68 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,32 | 549,90 | BDI 1 | 666,20 | 213,18 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102573-30 | Nº TransfereGOV 981831/2025 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PISTA DE CAMINHADA E PORTAO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE DO | MUNICÍPIO / UF ITACAMBIRA/MG | BDI 1 21,15% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PISTA DE CAMINHADA E PORTAO NO CAMPO DE FUTEBOL SEDE DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 76.258,83 | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,32 | 321,73 | BDI 1 | 389,78 | 124,73 | RA |
| 1.4.6. | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 10,34 | 430,56 | BDI 1 | 521,62 | 5.393,55 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 12,47 | 209,09 | BDI 1 | 253,31 | 3.158,78 | RA |
| 1.4.8. | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 9,90 | 10,51 | BDI 1 | 12,73 | 126,03 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITACAMBIRA/MG
Local
terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
CREA/CAU: 252433/D
ART/RRT: MG20254342937

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 07/04/2026 19:38:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>