



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102573-30	Nº TransfereGOV 981831/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANTIO DE GRAMA,ARQUIBANCADA E MURO DE ARRIMO NO CAMPO	MUNICÍPIO / UF ITACAMBIRA/MG	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PLANTIO DE GRAMA,ARQUIBANCADA E MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOSE E MURO DE									325.717,69	
1.			Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto.					-	325.717,69	
1.1.			SERVICO PRELIMINARES					-	2.946,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,80	506,75	BDI 1	613,93	2.946,86	RA
1.2.			GRAMADO					-	230.843,28	
1.2.1.	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	5.480,61	34,77	BDI 1	42,12	230.843,28	RA
1.3.			MURO DE ARRIMO					-	51.268,82	
1.3.1.	SETOP	ED-48218	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	79,20	109,33	BDI 1	132,45	10.490,04	RA
1.3.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	150,00	92,53	BDI 1	112,10	16.815,00	RA
1.3.3.	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	18,00	77,29	BDI 1	93,64	1.685,52	RA
1.3.4.	SETOP	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	45,00	58,59	BDI 1	70,98	3.194,10	RA
1.3.5.	SETOP	ED-29547	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	27,14	13,83	BDI 1	16,76	454,87	RA
1.3.6.	SETOP	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	27,14	13,83	BDI 1	16,76	454,87	RA
1.3.7.	SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	18,00	770,97	BDI 1	934,03	16.812,54	RA
1.3.8.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	93,60	12,01	BDI 1	14,55	1.361,88	RA
1.4.			ARQUIBANCADA					-	40.658,73	
1.4.1.	SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	110,00	11,14	BDI 1	13,50	1.485,00	RA
1.4.2.	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	9,00	77,29	BDI 1	93,64	842,76	RA
1.4.3.	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	30,00	26,06	BDI 1	31,57	947,10	RA
1.4.4.	SETOP	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	45,00	58,59	BDI 1	70,98	3.194,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102573-30	Nº TransfereGOV 981831/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANTIO DE GRAMA,ARQUIBANCADA E MURO DE ARRIMO NO CAMPO	MUNICÍPIO / UF ITACAMBIRA/MG	BDI 1 21,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PLANTIO DE GRAMA,ARQUIBANCADA E MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOSE E MURO DE									325.717,69	
1.4.5.	SETOP	ED-29547	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	90,38	13,93	BDI 1	16,88	1.525,61	RA
1.4.6.	SETOP	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	237,00	13,83	BDI 1	16,76	3.972,12	RA
1.4.7.	SETOP	ED-49616	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	9,00	754,96	BDI 1	914,63	8.231,67	RA
1.4.8.	SETOP	ED-48201	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	108,00	77,96	BDI 1	94,45	10.200,60	RA
1.4.9.	SETOP	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	81,92	35,33	BDI 1	42,80	3.506,18	RA
1.4.10.	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	81,92	10,05	BDI 1	12,18	997,79	RA
1.4.11.	SETOP	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	60,00	79,18	BDI 1	95,93	5.755,80	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITACAMBIRA/MG
Local
terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
CREA/CAU: 252433/D
ART/RRT: 15165141516